



دَارُوْجَ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ
Government Tenders Department

الرقم ٣٨٣٨/٤-٤
التاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٦
الموافق ٢٠٢٤-١١-٢٦

ملحق رقم (2)
العطاء المركزي رقم (99/2024) الخاص
بتحديث مبني النسائية/ التزيف في إدارة مستشفيات البشير/محافظة العاصمة
(MDA) مشاريع منحة الاتحاد الأوروبي المشتركة
الجهة المستفيدة : وزارة الصحة

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركون في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:-

1. تلغى المادة (6/20) التحكيم وتستبدل بـ "ما لم يكن قد تمت تسوية الخلاف ودياً، فإن أي خلاف لم يصبح قرار "المجلس" بشأنه (إن وجد) نهائياً وملزماً، يتم تسويته بواسطة المحاكم الأردنية المختصة /محاكم قصر العدل - عمان بحيث تكون الجهة المختصة حصراً بالنظر في ذلك الخلاف وحسب ما نصت عليه المادة رقم (84) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022".
2. مرفق طيأ صفحات عدد (2) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.
3. مرفق طيأ مخططات هندسية (PDF) للأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية عدد (30).
4. تلغى الصفحات ذات الأرقام (7,38,Elec.1,Elec.22) من جدول الكميات وتستبدل بالصفحات ذات الأرقام (7-معدلة،38-معدلة,Elec.Add.1,Elec.Add.22,Elec.Add.22,Elec.1).
5. في حال تسعير أي بند ورد في الملحق على الجدول الأصلي وعدم تسعير البند على صفحات الملحق يعتبر البند محملاً على أسعار العطاء حتى لو لم يتم تغيير وصف البند أو كميته (يكون التسعير على الصفحات المعدلة والمرفقة لجميع البنود).

- يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

وأقبلوا تحياتي ،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة: مدير مديرية العقود الهندسية
نسخة: مدير وحدة العلاقات الدولية
نسخة: مدير مديرية المناقصات بالوكالة

المملكة الأردنية المائية

هاتف: ٥٨٥٧٦٣٩ - ٥٨٥٧٥٨٣ فاكسimil: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب الرمز البريدي ١١١١٨

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsmile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

**الردود على ملاحظات الأعمال المدنية
مشروع تحديث مبنى النسائية - النزيف في مستشفى البشير**

#	الملاحظة الواردة والردود عليها
1	يرجى تزويدنا بمخططات اوتوCAD او pdf للأعمال المدنية و الميكانيكية حيث ان المخططات المرفقة (Scanned document) غير واضحة
3	لا يوجد بند ضمن جدول الكميات لأعمال صيانة و فقد العزل على السطح علماً بأن يوجد بعض المناطق بحاجة الى صيانة و خاصة المساحات القريبة من أماكن المزاريب لا يوجد مشاكل بعزل رولات علماً بأنّه تم تنفيذه حديثاً
5	لا يوجد بنود لإزالة او نقل المستلزمات الطبية و الاسرة و الخزان الخشبية و خلافه الموجود بالمبني سوف يتم ازالة المستلزمات الطبية و الاسرة و الخزان الخشبية عن طريق ادارة المستشفى
6-ا	يرجى تزويدنا بالمخططات التالية مخطط انشائي لأعمال غرفة الغازات الطبية المقترحة
6-ب	على المقاول تقديم مخططات انشائية من مكتب هندي معتمد و اعتمادها من قبل المهندس المشرف مخططات التشطيبات المعمارية بما يشمل الأبواب و الشبابيك و الاسقف المستعارة و بلاط الأرضيات و الجدران و الواجهات الخشبية (WPS)
6-ج	على المقاول تقديم مخططات تنفيذية قبل البدء بالأعمال و اعتمادها من قبل المهندس المشرف مخطط الواجهة الخارجية و اعمال الألكونوبوند
6-د	على المقاول تقديم مخططات تنفيذية قبل البدء بالأعمال و اعتمادها من قبل المهندس المشرف مخطط لالأعمال الخارجية يوضح أماكن المدارات الأرضية و الأطارات الخرسانية و البلاط الاستمني
6-ه	تفاصيل و ابعاد الكاونتر المطلوب بالبند رقم 5.3 من اعمال المنجور الخشبي بجدول الكميات على المقاول تقديم مخططات تنفيذية قبل البدء بالأعمال و اعتمادها من قبل المهندس المشرف
7	ورد بالمخططات المعمارية (دراسة امكانية ازالة الجدار بين غرفتين للعمليات لتصبح غرفة واحدة كبيرة) علماً بأن الجدار بين الغرفتين موجود بالمخططات الميكانيكية يرجى التوضيح فيما اذا كان سيتم ازالة الجدار ام لا لن يتم ازالة الجدار
8	لا يوجد بند لاعمال صيانة القصارة الداخلية المتدهلة
9	سوف يتم تنفيذ اعمال الصيانة لقصارة المتدهلة على بند القصارة الداخلية لا يوجد بانياً جرانيت لبساطات الاراج و للبنيان الهندي للأدراج يرجى التسعير للبنود بشمولية بانياً جرانيت لبساطات الاراج و للبنيان الهندي للأدراج



**الرد على ملاحظات الأعمال الكهربائية
مشروع تحديث مبنى النسائية-النريف في مستشفى البشير**

#	الملاحظة الواردة والردود عليها
2	ورد بالبند رقم ١٦ من الأعمال الكهربائية تقديم و تركيب و تشغيل مصعد ، و عند الزيارة الميدانية تبين بأنه يوجد مصعد بحالة جيدة يرجى توضيح ذلك.
	الجواب: تعديل بند رقم ١٦ من الأعمال الكهربائية Elevators بخصوص نوريد وتقديم وتركيب و تشغيل مصعد كما هو مرفق في صفحة Elec.B.O.Q ADD22of22 وإلغاء الصفحات في المواصفات الكهربائية Elec Specs Page 58-102
4	لا يوجد بنود لأعمال فصل الخدمات الكهروميكانيكية للجزء خارج نطاق العمل بالطابق الأرضي.
	الجواب : الأعمال الكهربائية لهذه المناطق مفصولة بلوحات كهربائية تخدم منها وسيتم الفصل فقط عند تركيب اللوحة الرئيسية ليقوم بعدها المقاول باعادة وصل اللوحات الكهربائية لهذه المناطق وتغذيتها من اللوحة الرئيسية المستحدثة كما هو موضح في Elec. B.O.Q ADD 1 of 22
1	الرجاء تزويدنا بمخططات الصاعد للوحات الكهربائية وتفاصيل جميع اللوحات
	الجواب : مرفق طيه المخططات ELEC Add 17-19/19
2	التأكد على ان قدرات اجهزة ال يو بي اس المطلوبة هي 5kva و 10kva كما ورد بالبند رقم ٢ من جدول كميات الاعمال الكهربائية
	الجواب : تم التأكيد
3	توضيح آلية استرداد الضريبة بشكل أفضل
	الجواب: يمكن مراجعة إدارة الشؤون المالية في وزارة الصحة ووزارة المالية كونهم صاحب الاختصاص



جدول كميات الأعمال المدنية						الوصف	البند
السعر الإجمالي شامل الضريبة (أ.ج) دينار	السعر الإجمالي غير شامل الضريبة (أ.ب) دينار	السعر شامل الضريبة (ج) دينار	السعر غير شامل الضريبة (ب) دينار	الكمية بالرقم والكتابية (أ) والكتابية (ب)	الوحدة		
						أعمال البلاط والأرضيات	
						تشمل جميع أعمال التبليط والأرضيات مع التوريد والتركيب أو التوريد والصب والتجهيز ويشمل السعر مونة اللصق وت تكون من 300 كغم إسمنت في المتر المكعب من الرمل ما لم يذكر غير ذلك مع عمل الميوبل الازمة حسب المخططات وترويب الحلول بروبة الإسمنت الأبيض، الجلي والصقل والتلميع بالموقع. تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات ما لم يذكر غير ذلك ، تنفيذ (الوزارات) ضمن نوع البلاط وبالارتفاع المبين على المخططات ما لم ينص على غير ذلك.	
						بالمتر المربع	4.1
				100 مائة	2م	تقديم وتركيب بلاط بورسلان vitrified(Non Slip) وبالألوان المطلوبة بالرمز B1a مطابق لشروط المواصفة القياسية الاردنية رقم (م.ق.أ 374/2015) لأرضيات الحمامات والمطابخ والمخابرات حسب متطلبات بند 805 والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 من الباب الثامن وسماكه 9 ملم حسب المخططات و موافقة المهندس . و السعر يشمل طمم العدسيهمهما كانت الارتفاعات <u>و السعر يشمل خلع و ازالة البلاط القديم</u>	
				150 مائة و خمسون	م.ط	بالمتر الطولي	4.2
				20 عشرون	2م	تقديم وتركيب كسوات جرانيت للدراج والكيل للدعسه والمرأة معاً ويشمل ايضاً وشمولية السعر حسب البند 9/817 من الباب الثامن. و يشمل السعر ازالة كسوات الدرج القديمة حسب المواصفة رقم (م.ق.أ 1921/2017) والاحدث - سماكه الدعسة 3 سم وسماكه المرأة 2 سم	
						بالمتر المربع	4.3
						تقديم وتركيب بلاط جرانيت لبساطات الدراج والسعر يشمل الطمم من العدسيه والمونه وبأي لون يحدده المهندس ويكون موحد اللون والمظهر والسعر يشمل ايضا التلميع جيداً وعمل الروبة بملاط خاص جاهز التركيب ذو قاعدة اسمنتية بلون يناسب لون الغرانيت من مصدر معتمد والقطع الالي للاغلاق والتنظيف التام سماكه 3 سم على ان يتم اختيار الالوان بالتنسيق مع المهندس المشرف قياس (60*30) سم حسب المواصفة رقم (م.ق.أ 1921/2017) ، و الاحدث	
						مجموع صفحة التحصيل	



جدول کمیات

الأعمال المدنية (مبني الغازات الطبية)


النوع	الوحدة	الوصف	البند				
السعر الإجمالي شامل الضريبة (أ) دينار	السعر الإجمالي غير شامل الضريبة (أ ب) دينار	السعر شامل الضريبة (ج) دينار	السعر غير شامل الضريبة (ب) دينار	الكمية بالرقم والكتابية (أ)	الوحدة	الوصف	النوع
						<u>أعمال البلاط والأرضيات</u>	
						تشمل جميع أعمال التبليط والأرضيات مع التوريد والتركيب أو التوريد والصب والتجهيز ويشمل السعر مونة اللصق وتتكون من 300 كغم إسمنت في المتر المكعب من الرمل ما لم يذكر غير ذلك مع عمل الميول اللازمة حسب المخططات وترويب الحلول بروبة الإسمنت الأبيض، الجلي والصلقل والتلميع بالموقع. تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات ما لم يذكر غير ذلك ، تنفيذ (الوزارات) ضمن نوع البلاط وبالارتفاع المبين على المخططات ما لم ينص على غير ذلك.	
						<u>بالمتر المربع</u>	5.1
						تقديم وتركيب براطيش للشبابيك وعتبات الأبواب غرانيت اورخام وحسب بند 806 والكيل وشمولية السعر حسب بند 10/817 وحيثما يلزم والكيل هندي للسطح فقط والسعر يشمل الصقل لجميع الحواف الظاهرة من جهة أو من جهتين للشبابيك وحيثما يلزم وكافة الفرزات والشطفات حسب المخططات. حسب المواصفة رقم (م.ق.أ/1921/2017)، و الاحدث	
						- سماكة (3) سم غرانيت او رخام لون حسب طلب المهندس.	
						<u>بالمتر المربع</u>	5.2
						تقديم وتركيب بلاط موزاييك (terrazzo) كسر رخام بالالوان المطلوبة صنف (أ) و حسب متطلبات البند 1.2.3.4.5.6.8.11/803 والكيل حسب بند 4/817 من الباب الثامن والسعر يشمل المونة والترويب والطمم اسفل البلاط مهما كانت السماكات المطلوبة من العدسيّة حسب المخططات و موافقة المهندس والسعر شامل ازالة البلاط القديم حسب المواصفة رقم (م.ق.أ/1-45/2009) و الاحدث	



مجموع صفة التحصيل

أعمال تحدث مبني النسائية/النزيف في مستشفى البشير

جدول كميات تحدث مبني النسائية/النزيف في مستشفى البشير							البند
الأعمال الكهربائية							
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	مجموع صفة التحصيل



جدول كميات تحدث مبني النسائية/التزيف في مستشفى البشير

الأعمال الكهربائية

ال Benson	الوصف	الوحدة	الكمية برقم والكتابية (١)	السعر غير شامل الضريبة (ب)	السعر شامل الضريبة (ج)	السعر الإجمالي غير شامل الضريبة (أ)	ال Benson
	Elevators <u>بالقطوع</u> عمل صيانة عامة وشاملة للمصعد مع جميع الاعمال المدنية و الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المصعد على اكمل وجه	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	16

مجموع صفحة التحصيل